



COMUNE GIARDINI NAXOS

(Provincia di Messina)

OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E LUNGOMARE DI GIARDINI NAXOS
RIPASCIMENTO DELL'AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA
ANTISTANTE IL LUNGOMARE TISANDROS-NAXOS



TAVOLA
16

ELENCO DEI PREZZI

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014

scala

data
Ottobre 2014

Amministrazione
Comunale

Progettisti

R.T.P. :

Dott. Ing. Adolfo Veroux (capogruppo)

Geom. Bonsignore Mario (componente)

Geom. Gualtieri Salvatore (componente)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Provincia di Messina)

**OPERE A SALVAGUARDIA DELL'ABITATO E LUNGOMARE DI GIARDINI NAXOS-
RIPASCIMENTO DELL'AREA A RISCHIO EROSIONE COSTIERA ANTISTANTE IL
LUNGOMARE TISANDROS-NAXOS**

(manutenzione, a seguito di monitoraggio, delle opere eseguite con il primo stralcio del progetto di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzata al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera comunale).

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
1	17.1.1.1	Scavo subacqueo, in terreni sciolti, incoerenti e coesivi, eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto, a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell'ambito del cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione è da compensarsi a parte. Il prezzo applicato per ogni m3 di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti acquisite in sede progettuale in merito alla movimentazione portuale e quelle relative allo scarico, ed ogni quanto altro occorre per dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte.	mc	€ 10,80
2	AP01	Fornitura per via terra di sabbia proveniente da cave terrestri di origine alluvionale data in opera per il ripascimento delle spiagge, di origine calcarea come da fuso di progetto e secondo le specifiche del CSA. Il materiale dovrà essere caricato, trasportato (con mezzi terrestri) sino alle aree di ripascimento ed ivi scaricato lungo la spiaggia con l'eventuale utilizzo di strade provvisionali, tramogge, tubazioni eventuali punti di rilancio od altra opera idonea a far giungere il materiale nel sito da ripascere. Si intendono altresì comprese le spese per le opere e/o lavorazioni provvisionali, nessuna esclusa, l'allineamento del fronte di avanzamento, il prelievo di campioni ed analisi di laboratorio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compreso e computato nel prezzo il trasporto del materiale da cava a qualsiasi distanza, compreso il ritorno a vuoto e l'eventuale oneri di accesso alla discarica.	mc	€ 19,33
3	AP02	Stesa, spianamento e livellamento del materiale sabbioso proveniente dal dragaggio o da cava, eseguita con mezzo meccanico, per il ripascimento artificiale con le modalità progettuali e le prescrizioni della D.L., secondo le livellette e le sezioni di progetto ed i raccordi con l'arenile esistente. Compreso altresì ogni onere e magistero occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc	€ 1,93
		Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 3 Voci di prezzo.		