



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

## AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI

### PROGETTO ESECUTIVO

**Oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici – secondo stralcio.  
Scuola Media Luigi Capuana  
Località Via Luigi Rizzo – Cotrada Mastrociccio.**

### Computo Metrico Estimativo

**Il Tecnico Progettista**



(geom. CUNDARI Salvatore)

(geom. SGROI Venerando)



**APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL** \_\_\_\_\_

Visto per l'approvazione in linea tecnica del presente progetto esecutivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..



**Responsabile del Procedimento**  
(geom. RAVIDA Corrado)

Giardini Naxos li, \_\_\_\_\_



Comune di GIARDINI-NAXOS

Provincia


Messina

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO**

**COMMITTENTE**

IL PROGETTISTA



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<b>Lavori di manutenzione</b>			
		5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici.			
		pavimentazione terrazzo piano primo	92,850		
		92.85			
		torrino scala	14,400		
		14.40			
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	107,250	17,80	1.909,05
2		8.1.13.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m <sup>2</sup> ); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m <sup>2</sup> 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m <sup>2</sup> /K).			
		Prospetto laterale piano terra 6*2.40*2.15+2*2.00*2.15+1.00*2.15	41,710		
		Prospetto laterale piano primo 6+2.40*1.15	8,760		
		Infisso ingresso 4.00*3.20	12,800		
		Prospetto ingresso 4*1.10*2.15+1.1*1.15+1.20*2.15	13,305		
		Prospetto interno piano terra 2.40*2.15+3*1.20*2.15+2.40*1.15+0.50*1.15+2.40*1.15+1.4	76,575		1.909,05
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	76,575		1.909,05
		0*1.15+1.40*1.15+1.00*1.15	23,365		
		Prospetto interno primo piano			
		(2.40+2.00+1.20+2.80+2.80+2.00+2.00+1.20)*1.15	18,860		
		SOMMANO m² =	118,800	556,70	66.135,96
3	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.			
		Prospetto laterale piano terra			
		(6*2.40*2.15+2*2.00*2.15+1.00*2.15)*0.80	33,368		
		Prospetto laterale piano primo			
		(6+2.40*1.15)*0.80	7,008		
		Infisso ingresso			
		4.00*3.20*0.80	10,240		
		Prospetto ingresso			
		(4*1.10*2.15+1.1*1.15+1.20*2.15)*0.80	10,644		
		Prospetto interno piano terra			
		(2.40*2.15+3*1.20*2.15+2.40*1.15+0.50*1.15+2.40*1.15+1.40*1.15+1.40*1.15+1.00*1.15)*0.80	18,692		
		Prospetto interno primo piano			
		((2.40+2.00+1.20+2.80+2.80+2.00+2.00+1.20)*1.15)*0.80	15,088		
		SOMMANO m² =	95,040	31,90	3.031,78
4	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Pensiline/sbalzi			
		70.00*0.35	24,500		
		Torrino scala			
		20.00*3.00	60,000		
		Per rifascio infissi			
		50	50,000		
		SOMMANO m² =	134,500	24,90	3.349,05
5	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		nei colori bianco e tenui;			
		Pensiline/sbalzi			
		70.00*0.35	24,500		
		Torrino scala			
		20.00*3.00	60,000		
		per rifascio infissi			
		50	50,000		
		SOMMANO m² =	134,500	19,00	2.555,50
6	10.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola			
		A RIPORTARE			76.981,34

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			76.981,34
		d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.			
		Prospetto laterale piano terra 6*2.40*0.35+1.00*0.35+2*2.00*0.35	6,790		
		Prospetto laterale piano primo 6*2.40*0.35	5,040		
		Prospetto ingresso 1.10*0.35*6	2,310		
		Prospetto interno (2.40+1.20*3)*0.35	2,100		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	16,240	96,50	1.567,16
7		11.3.6 Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
		1914.634	1.914,634		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	1.914,634	15,70	30.059,75
8		12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m <sup>2</sup> ; - armatura composta a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		pavimentazione terrazzo piano primo 92.85	92,850		
		torrino scala 14.40	14,400		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	107,250	20,30	2.177,18
9		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		pavimentazione terrazzo piano primo 92.85	92,850		
		torrino scala 14.40	14,400		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	107,250	10,60	1.136,85
10		21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino			
		A RIPORTARE			111.922,28

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			111.922,21
		ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Prospetto laterale piano terra 6*2.40*0.35+1.00*0.35+2*2.00*0.35	6,790		
		Prospetto laterale piano primo 6*2.40*0.35	5,040		
		Prospetto ingresso 1.10*0.35*6	2,310		
		Prospetto interno (2.40+1.20*3)*0.35	2,100		
		SOMMANO m² =	16,240	17,30	280,95
11		21.1.9			
		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.			
		pavimentazione terrazzo piano primo 92.85*5	464,250		
		torrino scala 14.40*5	72,000		
		SOMMANO m² =	536,250	1,74	933,08
12		21.1.11			
		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		Pensiline/sbalzi 70.00*0.35	24,500		
		Torrino scala 20.00*3.00	60,000		
		SOMMANO m² =	84,500	10,50	887,25
13		21.1.17			
		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			
		Prospetto laterale piano terra 6*2.40*2.15+2*2.00*2.15+1.00*2.15	41,710		
		Prospetto laterale piano primo 6+2.40*1.15	8,760		
		Infisso ingresso 4.00*3.20	12,800		
		Prospetto ingresso 4*1.10*2.15+1.1*1.15+1.20*2.15	13,305		
		Prospetto interno piano terra 2.40*2.15+3*1.20*2.15+2.40*1.15+0.50*1.15+2.40*1.15+1.40*1.15+1.40*1.15+1.00*1.15	23,365		
		Prospetto interno primo piano (2.40+2.00+1.20+2.80+2.80+2.00+2.00+1.20)*1.15	18,860		
		SOMMANO m² =	118,800	14,20	1.686,96
14		21.1.26			
		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			
		- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.			
		demolizione massetti			
		A RIPORTARE			115.710,52

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			115.710,52
		536.25*0.05	26,813		
		Dismissione pavimenti	2,145		
		107.25*0.02			
		rimozione intonaco	1,690		
		84.5*0.02			
		rimozione lastre di marmo	0,488		
		16.25*0.03			
		SOMMANO m³ =	31,136	24,70	769,06
15		21.3.1.1			
		Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.			
		per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.			
		Pensiline/sbalzi	24,500		
		70.00*0.35			
		Torrino scala	20,000		
		20.00*1.00			
		SOMMANO m² =	44,500	103,90	4.623,55
16		AP.01			
		Potatura radicale di esemplari arborei decidui a chioma espansa (spinosa di esemplari con altezza da m. 12.00 a m. 16.00).			
		Il criterio della potatura a tutta cima e dal taglio di ritorno intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta incluso l'onere dello smaltimento ed ogni altro onere per dare i lavori completi a regola d'arte.			
		n.3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	522,81	1.568,43
		1) Totale Lavori di manutenzione			122.671,56
		Opere provvisionali per la sicurezza			
17		23.1.1.4.1			
		Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a			
		A RIPORTARE			122.671,56



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			122.671,56
		rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3. 56.00*7.00*0.80*2	627,200		
		SOMMANO m² =	627,200	9,31	5.839,23
18		23.1.1.5 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m3. 56.00*7.00*0.80*2	627,200		
		SOMMANO m³ =	627,200	1,04	652,29
19		23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base. 56.00*7.00*0.80*2	627,200		
		SOMMANO m³ =	627,200	3,93	2.464,90
20		23.2.1 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. n.1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	154,20	154,20
21		23.2.6 Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. n.1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	46,30	46,30
		A RIPORTARE			131.828,48

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			131.828,48
22		<p>23.2.9 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni</p> <p style="text-align: right;">ml.5.00</p>	5,000		
		SOMMANO m =	5,000	9,74	48,70
23		<p>23.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.</p> <p style="text-align: right;">n.1</p>	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	51,40	51,40
24		<p>23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p style="text-align: right;">n.4</p>	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	5,70	22,80
25		<p>23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p style="text-align: right;">n.4</p>	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	15,90	63,60
26		<p>23.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p style="text-align: right;">n.4</p>	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	3,90	15,60
		<b>A RIPORTARE</b>			132.030,58

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			132.030,58
		A RIPORTARE			132.030,58

## RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			132.030,58
Lavori di manutenzione	1	122.671,56	122.671,56	
Opere provvisionali per la sicurezza	5	9.359,02	9.359,02	

**SOMMANO I LAVORI**

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (7,088524% sui lavori)

€ 132.030,58

9.359,02

a detrarre

€ 9.359,02

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 122.671,56

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

Importo complessivo dei lavori

€ 132.030,58

GIARDINI-NAXOS li

IL PROGETTISTA