INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE ESTETICO-FUNZIONALE: AREE DI SOSTA, PERCORSI E ARREDO URBANO NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS

FASE PRELIMINARE — TAVOLA 2

COMMITTENTE: A.C. MEDITERRANEO

METAPROGETTO "SMART-NAXOS"

SCALA 1:5000

INTERVENTO GLOBALE "CIRCUITO SMART-NAXOS"

- SVILUPPO: 5 KM
- INTENTO PROGETTUALE: INFLUENZARE L'ABBANDONO DEI MEZZI PRIVATI NELLE ZONE DI MAGGIOR AFFLUSSO TRAMITE INTERVENTI ECOCOMPATIBILI ED A BASSO IMPATTO ECONOMICO-AMBIENTALE

RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

ISTALLAZIONE DI 5 PENSILINE DA 30 ELECTRIC-BIKE CADAUNA

SERVIZIO BUS/NAVETTA CONTINUO

INTRODUZIONE DI UNA "SERVICE-CARD"

GESTIONE INTEGRATA SEI SERVIZI CONSULTABILI TRAMITE APP SU SMARTPHONE

INTERVENTO 1 "PARCHEGGIO RECANATI"

- 4600 MQ + 990 MQ (AREA ADIACENTE)
- POSTI AUTO ATTUALI: 120 + 30 ----> PREVISTI: 150

ISTALLAZIONE DI UN PUNTO DI CONTROLLO (CIRCA 100 MQ)

SISTEMAZIONE AIUOLE E CHIUSURA PERIMETRO

ISTALLAZIONE DI 2 POSTAZIONI "CAR WASHING" AUTOMATICI A GETTONI

ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO

SOSTITUZIONE DEL MANTO STRADALE CON UNO DEL TIPO "A FILTRAGGIO NATURALE"

ISTALLAZIONE GRANDE SCHERMO (4MT X 3MT) INFO EVENTI E PUBBLICITÀ

ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

INTERVENTO 2 "FILTRI DI ACCESSO AL LUNGOMARE TYSANDROS"

- SVILUPPO: 790 ML (ZONA RECANATI) + 290 ML (ZONA SAN GIOVANNI)

RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

ISTALLAZIONE FASCIA IN LEGNO RIALZATA LUNGO FILARE ALBERATO AD INTEGRAZIONE DELL'ARREDO URBANO

ISTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO "LOW-COST" A LED INTEGRATO SENZA L'UTILIZZO DI SCASSI PER TRACCIA INTERRATA

ISTALLAZIONE DI INFOPOINT E PARCOMETRI DI NUOVA GENERAZIONE RIVESTITI IN LEGNO COME RICHIAMO AL RESTO DELL'INTERVENTO

SARÀ PREDISPOSTO APPOSITO SPAZIO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA



ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

INTERVENTO 3 "ASSE STATALE 114"

- SVILUPPO: 2200 ML
- POSTI AUTO ATTUALI: 475 (COMPRESI RISERVATI ED "HANDICAP")
  ----> PREVISTI: 550

RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

ISTALLAZIONE DI INFOPOINT E PARCOMETRI DI NUOVA GENERAZIONE RIVESTITI IN LEGNO COME RICHIAMO AL RESTO DELL'INTERVENTO

SARÀ PREDISPOSTO APPOSITO SPAZIO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA



ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

INTERVENTO 4 "LUNGOMARE TYSANDROS"

- SVILUPPO: 1700 ML
- POSTI AUTO ATTUALI: 340 (COMPRESI RISERVATI ED "HANDICAP")
  ----> SI PREVEDE UNA DIMINUZIONE IN ACCORDO CON IL COMUNE ED IL GESTORE

RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

RIALZO DEL MARCIAPIEDE INSISTENTE SUL LATO MARE TRAMITE SISTEMA RIMOVIBILE NON INVASIVO AD INCASTRO

- STRUTTURA IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE IN LEGNO, ECOLEGNO O GRES PER ESTERNI EFFETTO LEGNO
- SOLUZIONE UNICA AI FINI DI GARANTIRE:
  - POTENZIAMENTO DEL FLUSSO PEDONALE
  - AMMODERNAMENTO ESTETICO DEL LITORALE
  - RIORDINO DEL VERDE, DELL'ARREDO URBANO E DELL'ILLUMINOTECNICA (LA FASCIA DI INTERESSE È ATTUALMENTE SPROVVISTA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
  - FACILE ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE E EVENTUALE RIMOZIONE
  - INTEGRAZIONE PARCOMETRI/INFOPOINT
  - NESSUNO SCAVO PER LA TRACCIA DELLA LINEA LUCE E PER IL CABLAGGIO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
  - TEMPI DI INTERVENTO VELOCI E MINIMO DISTURBO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
- L'INTERVENTO RIPRENDE VISIVAMENTE DELLE SOLUZIONI GIÀ ESISTENTI E INSITE NELL'IMMAGINARIO DEL TURISTA

NAXOS - PONTILE DI ATTRACCO

NAXOS - ACCESSO AL MUSEO

PONTE DI UNA BARCA IN LEGNO

ISTALLAZIONE DI INFOPOINT E PARCOMETRI DI NUOVA GENERAZIONE RIVESTITI IN LEGNO COME RICHIAMO AL RESTO DELL'INTERVENTO

SARÀ PREDISPOSTO APPOSITO SPAZIO PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

INTERVENTO 5 "POTENZIAMENTO PARCHEGGIO SAN GIOVANNI"

- 5650 MQ + 1270 MQ (AREA ADIACENTE)
  ----> PREVISTI: 1° LIV 5650 MQ
  2° LIV 3500 MQ (DI CUI 500 MQ PER SEDE OPERATIVA)
  3° LIV 600 MQ PER LOCALI PER EVENTI E AREE ESPOSITIVE
  3° LIV SCOPERTO 3000 MQ (COPERTURA VERDE PENSILE)
  1270 MQ (ACCESSO SUPERIORE)
- POSTI AUTO ATTUALI: 148
  ----> PREVISTI: 350

STRUTTURA IN ACCIAIO (2 LIVELLI + COPERTURA) CON RIVESTIMENTO IN LEGNO, VETRO E RETI A VERDE VERTICALE

- VANTAGGI:
  - TEMPI DI CANTIERAMENTO E COSTRUZIONE PIÙ VELOCI
  - TRASFORMAZIONE REVERSIBILE
  - STRUTTURA RIUTILIZZABILE O VENDIBILE A FINE CICLO VITALE

COPERTURA A VERDE PENSILE GRADONATA

- VANTAGGI:
  - IMPATTO VISIVO E AMBIENTALE AMPIAMENTE MITIGATO
  - MINORE COSTO PER LE OPERE DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE AL SUOLO
  - UTILIZZABILE PER EVENTI, CINEMA ALL'APERTO, CONCERTI, ECC...

ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO A PERCORSO OBBLIGATO CON ENTRATA ED USCITA SEPARATE

ISTALLAZIONE DI 5 POSTAZIONI "CAR WASHING" AUTOMATICI A GETTONI

ISTALLAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CONCEPT BY: DOTT. ING. ALESSANDRO LINGUANTI

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
(Provincia di Messina)

Oggetto: *Progetto preliminare per interventi di riorganizzazione estetico-funzionale: aree di sosta, percorsi ed arredo urbano.*

Intervento: MASTERPLAN GENERALE

Elaborato: **ALLEGATO C**
TAVOLA 2 - "Metaprogetto"

Committente: *A. C. Mediterraneo*

Progettazione: *Dott. Ing. Alessandro Linguanti*